

Согласовано

Первый заместитель главы
Вожегодского муниципального округа

М.Г. Суворов



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
МБОУ «Тигинская школа»**

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечания	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	Провести чистку и гидравлические испытания котлов, с составлением актов	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		
2	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, с составлением актов.	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		
3	Провести осмотр здания котельной и сооружений объектов теплоснабжения (дымовых труб, тепловых узлов и камер), с составлением актов.	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		
4	Проверить приборы и средства измерений котельной, в соответствии с графиком.	Директор школы Зубкова Е.Л.	До 01.09.2025		
5	Провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с графиком.	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		
6	Проверить, утвержденный перечень аварийного запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации (при необходимости пополнить)	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		

7	Провести проверку знаний (аттестация) машинистов (кочегаров) котельных в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Комиссия по проверке знаний	До 01.09.2025		
8	Провести обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Директор школы Зубкова Е.Л.	постоянно		
9	Провести (действие аттестационных сроков) проверку знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, эксплуатации ОПО ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	Директор школы Зубкова Е.Л.	постоянно		
10	Провести противопоаварийные тренировки с работниками (с занесением в журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок)	Директор школы Зубкова Е.Л.	постоянно		
11	Проверить и подготовить электрооборудование в котельной	Директор школы Зубкова Е.Л.	До 01.09.2025		
12	Выполнить ремонт котельной и тепловых сетей согласно Плана ремонта на 2025 год	Директор школы Зубкова Е.Л.	Май-июнь 2025г		

По результатам анализа прохождения отопительных периодов в 2023-2024 гг., с целью поддержания эксплуатационного состояния котельных и тепловых сетей, предусмотрены следующие технические мероприятия:

ПЛАН РЕМОНТА

котельной и тепловой сети МБОУ «Тигинская школа» на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Срок выполнения	Исполнитель
1	Провести чистку и текущий ремонт котлов	шт. (котлов)	2	До 01.09.2025 г.	Директор школы Зубкова Е.Л.
2	Провести ревизию и текущий ремонт насосов	шт.	2	До 01.09.2025 г.	Директор школы Зубкова Е.Л.
3	Провести ревизию и текущий ремонт дымовой трубы	шт.	1	До 01.09.2025 г.	Подрядная организация
4	Провести испытания и промывку тепловых сетей с ревизией запорной арматуры тепловых сетей	м	550	До 01.09.2025 г.	Подрядная организация



Директор

Е.Л. Зубкова